แบบประมาณการงานก่อสร้าง

ปร.4

ประมาณราคาโครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แผ่นที่ 3/4

ปริมาณงาน ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดกว้างภายใน 5.00 เมตร ยาวภายใน 6.00 เมตร ,ปรับปรุงถังกรอง จำนวน 2 ถัง

สถานที่ดำเนินการ เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ประมาณการโดย นายสุพล นัดดาพรหม ผู้ช่วยนายช่างโยธา เมื่อวันที่ มิถุนายน พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	รวม	ราคา / หน่วย	รวม		
2	งานปรับปรุงถังกรอง จำนวน 2 จุด								
2.1	ตะแกรงกรองผ่านอากาศ (แอร์เรเตอร์)								
	- เหล็ก 2"x2"x6.00 m.	2.00	ท่อน	550.00	1,100.00	-	-	1,100.00	
	- เหล็กฉาก 1 1/2"x1 1/2"x 4 mm.x6.00 m.	5.00	เส้น	310.00	1,550.00	-	-	1,550.00	
	- แผ่นอลูมิเนียม หนา 3 มม. ขนาด 4x8 ตร.ฟ.	3.00	แผ่น	4,000.00	12,000.00	6,200.00	18,600.00	30,600.00	
	- อลูมิเนียม ขนาด 4" x 1 หุน x 6.0 m.	5.00	เส้น	710.00	3,550.00	-	-	3,550.00	
	- อลูมิเนียมฉาก ขนาด 2"x2"x3 หุนx6.0 m.	5.00	เส้น	1,590.00	7,950.00	-	-	7,950.00	
	- หมุดรีเวท ขนาด 1/8" x 1/2"	1.00	กล่อง	310.00	310.00	-	-	310.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2"x2"	1.00	ท่อน	550.00	550.00	-	-	550.00	
	รวม							**45,610.00**	
	รวมจำนวน 2 ชุด	2.00	**ชุด**	45,000.00	90,000.00	-	-	**90,000.00**	
				ราคาวัสดุรวมค่าขนส่ง + ค่าแรงงาน				**90,000.00**	