

แบบประมาณการงานก่อสร้าง

ประมาณราคาโครงการ

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

ปริมาณงาน

ก่อสร้างถึงน้ำได้ ขนาดกว้างภายใน 5.00 เมตร ยาวภายใน 6.00 เมตร ,ปรับปรุงถังกรอง จำนวน 2 ถัง

สถานที่ดำเนินการ

เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ประมาณการโดย

นายสุพล นิตดาพรหม ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ มิถุนายน พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	รวม	ราคา / หน่วย	รวม		
2.2	งานปรับปรุงถังกรอง								
	- งานก่ออิฐล้อมคู่อุปกรณ์แผ่นฉนวนกันความร้อนสองด้าน	2.20	ตร.ม.	280.00	616.00	150.00	330.00	946.00	
	- คอนกรีต	0.20	ลบ.ม.	1,700.00	340.00	300.00	60.00	400.00	
	- ทรายถม	0.60	ลบ.ม.	150.00	90.00	50.00	30.00	120.00	
	- ทรายกรองเร็ว	2.20	ลบ.ม.	1,650.00	3,630.00	400.00	880.00	4,510.00	
	- กรวดกรอง	1.50	ลบ.ม.	1,650.00	2,475.00	400.00	600.00	3,075.00	
	- ทาสีเมนต์โปส	31.60	ตร.ม.	110.00	3,476.00	40.00	1,264.00	4,740.00	
	รวม							13,791.00	
	รวมจำนวน 2 ชุด	2.00	ชุด	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
2.3	งานเชื่อมประสาธระบบท่อ								
	- ระบบท่อส่งน้ำ P.V.C. dia.3"	5.00	ทอน	560.75	2,803.75	-	-	2,803.75	
	- ประตุน้ำ พีวีซี. dia.3", อุปกรณ์เชื่อมต่อ	10.00	ชุด	500.00	5,000.00	200.00	2,000.00	7,000.00	
	- ระบบท่อพุนทราย	4.00	ชุด	800.00	3,200.00	300.00	1,200.00	4,400.00	
	รวม							14,203.75	
								38,203.75	บาท
									ราคาวัสดุรวมค่าขนส่ง + ค่าแรงงาน