

แบบประมาณการงานก่อสร้าง

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

ก่อสร้างถึงน้ำใส ขนาดกว้างภายใน 5.0 เมตร ยาวภายใน 6.00 เมตร ปรับปรุงถังกรอง จำนวน 2 ถัง

เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเวียงแสน จังหวัดเชียงราย

เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเวียงแสน จังหวัดเชียงราย

นายสุพล นัตตาพรหม ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ มิถุนายน พ.ศ. 2558

ประมาณราคาโครงการ

ปริมาณงาน

สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ประมาณการโดย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	รวม	ราคา / หน่วย	รวม		
1	งานถึงน้ำใส								
1.1	งานทั่วไป								
	- งานดินซุด พร้อมขมทิ้ง	68.00	ลบ.ม.	-	-	80.00	5,440.00	5,440.00	
	- งานสกัดต่อเชื่อมระบบถึงน้ำใสเดิม	1.00	จุด	300.00	300.00	500.00	500.00	800.00	
	รวม							6,240.00	
1.2	งานถึงน้ำใส คสล.								
	- คอนกรีตหยาบ	3.00	ลบ.ม.	1,600.00	4,800.00	300.00	900.00	5,700.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	39.00	ลบ.ม.	1,700.00	66,300.00	300.00	11,700.00	78,000.00	
	- งานไม้แบบ ไม่เคลือบ	104.00	ลบ.ม.	150.00	15,600.00	100.00	10,400.00	26,000.00	
	- งานไม้ค้ำยัน	100.00	ชุด	20.00	2,000.00	10.00	1,000.00	3,000.00	
	- ตะปู	26.00	กก	51.41	1,336.66	-	-	1,336.66	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm.	2,100.00	กก	20.37	42,785.40	3.00	6,300.00	49,085.40	
	- เหล็กเสริม RB 6 mm.	21.00	กก	20.42	428.76	3.00	63.00	491.76	
	- ลวดผูกเหล็ก	42.42	กก	31.31	1,328.17	-	-	1,328.17	
								171,181.99	
									ราคาวัสดุรวมค่าขนส่ง + ค่าแรงงาน