



ประกาศเทศบาลตำบลเวียง

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8
บ้านห้วยเกียง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ด้วยเทศบาลตำบลเวียง จะดำเนินการสอบราคาจ้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 เบิกจ่ายจากเงินรายได้ หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) (แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2559 หน้าที่ 58 ลำดับที่ 12) เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านห้วยเกียง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ระบายน้ำจากซอย 1 ตัดเข้าด้านหลัง ศาลเจ้าแม่กวนอิมไปเชื่อมต่อถนนสายเจ้าแม่นางเซ็ง และดาดคอนกรีตวางท่อทางเข้าบ้านทุกหลังให้ได้ระดับ ระยะทางรวมโดยประมาณ 308.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเวียงกำหนด) ราคากลาง 700,000.- บาท (-จัดแสนบาทถ้วน) โดยใช้ค่า $K = 0.35 + 0.20lt/lo + 0.15Ct/Co + 0.15Mt/Mo + 0.15St/So$

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

(ลงชื่อ).....

(นายจรัส โกภูย์)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเวียง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ประเภทงาน อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้าน ห้วยเกียง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลเวียง

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1.00 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ	รายการ	รวม	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		ค่างานต้นทุน(บาท)			
1	งานอาคาร	552,844.13	1.2726	703,549.44	
2	ป้ายโครงการ 1 ป้าย			3,000.00	
				706,549.44	
สรุป		รวมราคาค่าก่อสร้าง		706,549.44	ระยะเวลาดำเนินการ
		คิดเป็นเงินประมาณ		700,000.00	90 วัน
(ตัวอักษร)			เจ็ดแสนบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งเลขที่.....

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธวิฑ์ ดิยะกว้าง)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชยภูมิ สีเขียว)

นายช่างโยธา 6

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ


(นายคเชนทร์ ไชยเจริญ)

นักบริหารงานช่าง 7

(ลงชื่อ).....

(นายจรัส โกฎิยี่)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียง



(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายคเชนทร์ ไชยเจริญ)

นักบริหารงานช่าง 7

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นาย ธวิฑ์ ดิยะกว้าง)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียง

อนุมัติ

แบบประมาณการงานก่อสร้าง

ประมาณราคาโครงการ

วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.และรางลาดคอนกรีตแบบเปิด

ปริมาณงาน

ระยะทางรวม 367.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.จำนวน 15 จุด ขนาด 1.00*1.50 ม.ความลึกเฉลี่ยตามความลาดเอียงของระดับท่อ

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 8 บ้านห้วยเก็ง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

เทศบาลตำบลเวียง

ประมาณการโดย

นายคเชนทร์ ไชยเจริญ เมื่อวันที่ มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	รวม	ราคา / หน่วย	รวม		
1	งานบ่อพัก คสล. จำนวน 15 จุด								
	1.1 งานดินขุดถมกลับ	91.48	ลบ.ม.	-	-	99	9,056.52	9,056.52	
	1.2 งานทรายถมรองพื้น	5.54	ลบ.ม.	180.00	997.20	99	548.46	1,545.66	
	1.3 งานคอนกรีตหยาบ 180 ก.ก./ตร.ชม,	2.77	ลบ.ม.	1,600.00	4,432.00	306	847.62	5,279.62	
	1.4 คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก/ตรชม	18.49	ลบ.ม.	1,700.00	31,433.00	306	5,657.94	37,090.94	
	1.5 เหล็กเสริม	2,408.32	กก	-	-	3.4	8,188.29	8,188.29	
	1.5.1.เหล็กกลม 9 มม	598.84	กก	17.00	10,180.28	3	1,796.52	11,976.80	
	1.5.2.เหล็กกลม 12 มม	1,809.48	กก	17.00	30,761.16	3	5,428.44	36,189.60	
	1.6.ลวดผูกเหล็ก	30.76	กก	35.00	1,076.60	3	92.28	1,168.88	
	1.7.เหล็กฉาก 50*50*4 มม	179.76	เมตร	61.00	10,965.36	8	1,438.08	12,403.44	
	1.8. ไม้แบบ	194.61	ตร.ม.	-	-	100	19,461.00	19,461.00	
	1.8.1.ไม้แบบ ใช้3ครั้ง	38.92	ลบพ	392.00	15,256.64			15,256.64	
	1.8.2.ไม้โครงคร่า ค้ำยัน	11.68	ลบพ	392.00	4,578.56			4,578.56	
	1.8.3.ตะปู	27.80	กก	35.00	973.00			973.00	
					ราคาวัสดุรวมค่าขนส่ง + ค่าแรงงาน			163,168.95	บาท

แบบประมาณการงานก่อสร้าง

ประมาณราคาโครงการ

วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.และรางตากคอนกรีตแบบเปิด

ปริมาณงาน

ระยะทางรวม 367.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.จำนวน 15 จุด ขนาด 1.00*1.50 ม.ความลึกเฉลี่ยตามความลาดเอียงของระดับท่อ

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 8 บ้านห้วยเกียง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

เทศบาลตำบลเวียง

ประมาณการโดย

นายคชนทร์ ไชยเจริญ

เมื่อวันที่ มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	รวม	ราคา / หน่วย	รวม		
2	งานวางท่อระบายน้ำ								
	1.1 งานดินขุดถมกลับ	243.00	ลบ.ม.	-	-	99	24,057.00	24,057.00	
	1.2 งานทรายถมรองพื้น	20.25	ลบ.ม.	120.00	2,430.00	99	2,004.75	4,434.75	
	1.3 งานคอนกรีตหยาบ	10.13	ลบ.ม.	1,600.00	16,208.00	306	3,099.78	19,307.78	
	1.4 งานวางท่อพร้อมยาแนว คก. 0.60 ม.	150.00	ท่อน	560.75	84,112.50	126	18,900.00	103,012.50	
3	1.8 งานรื้อระบบประปาพร้อมต่อประสานชุดวาง	150.00	ม.	15.00	2,250.00	5	750.00	3,000.00	
	งาน ตัดถนนซ่อมแซมถนนเดิม	36.00	ตรม	-	-	-	-	-	
	3.1.เหล็กเสริม ไร่้เมท 4.มม.0.25*0.25ม	36.00	ตร.ม.	35.00	1,260.00	-	-	1,260.00	
	3.2.คอนกรีต240 ksc	5.40	ลบม	1,700.00	9,180.00	306	1,652.40	10,832.40	
	3.3.ทรายหยาบ	3.60	ลบ.ม.	120.00	432.00	70	252.00	684.00	
3.4.งานตัดถนนทำรางผ่าตะแกรงเหล็กข้ามถนน	5.00	ลบ.ม.	2,700.00	13,500.00	500	2,500.00	16,000.00	ดูขยาย	
3.4.งานเบ็ดเตล็ด ท่อพีวีซี 2 นิ้ว	5.00	เมตร	35.00	175.00	0	-	175.00		
				ราคารั้สุดรวมค่าขนส่ง + ค่าแรงงาน				182,763.43	บาท
								345,932.38	
								440,233.54	

แบบประมาณการงานก่อสร้าง

ประมาณราคาโครงการ

วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.และตาดำรงคอนกรีต แบบเปิด

ปริมาณงาน

ระยะทางรวม 367.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.จำนวน 15 จุด ขนาด 1.00*1.50 ม.ความลึกเฉลี่ยตามความลาดเอียงของระดับท่อ

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 8 บ้านห้วยเกียง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

เทศบาลตำบลเวียง

ประมาณการโดย

นายคเชนทร์ ไชยเจริญ เมื่อวันที่ มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	รวม	ราคา / หน่วย	รวม		
4	งานวางท่อเชื่อมเข้าบ้าน			46.00	-	0	-	-	
	4.1.งานขุดรื้อทางเข้าเดิม	146.25	ลบ.ม		-	70	10,237.50	10,237.50	
	4.2.ทรายหยาบรองพื้น	8.78	ลบ.ม	150.00	1,317.00	-	-	1,317.00	
	4.3.คอนกรีตหยาบ	3.89	ลบ.ม	1,650.00	6,418.50	-	-	6,418.50	
	4.4.ปูนซีเมนต์ยานว	5.00	ถุง	135.00	675.00	-	-	675.00	
	4.5.ทรายหยาบยาแนว	4.29	ลบ.ม	150.00	643.50	-	-	643.50	
	4.6.ท่อคสล.ขนาด 0.60 ม	65.00	ท่อน	560.75	36,448.75	100	6,500.00	42,948.75	
	4.7.คอนกรีตตาดปากท่อ	9.60	ลบ.ม	1,700.00	16,320.00	306	2,937.60	19,257.60	
5	4.8.เหล็กไวร์ เมท 4 มม	128.00	ตรม	35.00	4,480.00	-	-	4,480.00	
	งานตาดคอนกรีตวางน้ำแบบเปิดยาว130 เมตร (ตามแบบ)				-	-	-	-	
	5.1.คอนกรีต 180 ลบม	33.15	ลบม	1,600.00	53,040.00	306	10,143.90	63,183.90	
6	5.2.ไวร์เมท4 มม 0.25*0.25	425.00	ตรม	35.00	14,875.00	-	-	14,875.00	
	5.3.ชุดแต่งดิน ลำรางเดิม	425.00	ตรม	25.00	10,625.00	-	-	10,625.00	
	ฝาบ่อพักตะแกรงเหล็กขนาด 0.50*1.50 ตามแบบขยาย	15.00	ฝา	1,800.00	27,000.00	350	5,250.00	32,250.00	
					ราคารัสดูรวมค่าขนส่ง + ค่าแรงงาน			206,911.75	บาท
								263,315.89	