

สรุปผลการประมาณราคางานชุดลอกแม่น้ำกก (หลงกก - แม่น้ำกกเดิม)


ประมาณราคาโครงการ ค่าชุดลอกแม่น้ำกก (หลงกก - แม่น้ำกกเดิม)
 ปริมาณงาน ปริมาตรดินชุดโดยประมาณ 250,460.93 ลบ.ม.
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 บ้านสบคำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 ประมาณการโดย นายเอกพงษ์ ไชยวุฒิ เมื่อวันที่ เมษายน พ.ศ. 2559


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงรวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
	ค่าเงินต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร	7,526,350.80	1.2617	9,495,996.80	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุปผล	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			9,495,996.80	
I	ป้ายโครงการ 1 ป้ายตามแบบมาตรฐาน			3,500.00	
I	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			9,499,496.80	
I	คิดเป็นประมาณการเพียง			9,499,400.00	
(แก้ล้นสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)					
I	ขนาดเนื้อที่ - ตารางเมตร , รวมทั้งหมด - หลัง มีความยาวรวมทั้งหมด				เมตร
	เฉลี่ยราคาประมาณ		ความยาว		- เมตร


(ลงชื่อ)..........ผู้ประมาณราคา
 (นายเอกพงษ์ ไชยวุฒิ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 203/2559
 ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
 (นายเคนทร์ ไชยเจริญ) ผอ.กองช่าง ทต.เวียง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นายชยภูมิ สีเขียว) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ
 (นายธวิท ดิยะกว้าง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นายสมเพชร อิมินา) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ปลัดเทศบาลตำบลเวียง ปฏิบัติหน้าที่
 นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

บัญชีปริมาณงานขุดลอกแม่น้ำกก (หลงก - แม่น้ำกกเดิม)

ประมาณราคาโครงการ
ปริมาณงาน
สถานที่ดำเนินการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประมาณการโดย

ค่าขุดลอกแม่น้ำกก (หลงก - แม่น้ำกกเดิม)
ปริมาตรดินขุดโดยประมาณ 250,460.93 ลบ.ม.
หมู่ที่ 5 บ้านสบคำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
นายเอกพงษ์ ไชยวุฒิ เมื่อวันที่ เมษายน พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	อัตราค่าตอบแทน		รวม
				ราคา / หน่วย	รวม	
1	อัตราค่าขุดลอกพร้อมขนย้าย (คิดเพียง 2 กม. รถบรรทุก 10 ล้อ)	250,460.93	ลบ.ม.	30.05	7,526,350.80	7,526,350.80
	รวม					7,526,350.80
อัตราค่าตอบแทนการอนุญาตตามมาตรา 9						7,526,350.80
อัตราค่าขุดลอกพร้อมขนย้าย						
ผลต่างระหว่างอัตราค่าตอบแทนการอนุญาตตามมาตรา 9 กับอัตราค่าขุดลอกพร้อมขนย้าย						
หมายเหตุ						
ให้ราคาน้ำมันวันที่ 21 เมษายน 2559						

(ลงชื่อ)..........ผู้ประมาณราคา
(นายเอกพงษ์ ไชยวุฒิ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตารางแสดงปริมาณงานทรายชุด
โครงการขุดลอกหล่งน้ำกกบ้านสบคำ หมู่ที่ 5 บ้านสบคำ
ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

คิดปริมาณทรายชุด จุดดำเนินการที่ 1					
Sta.	พื้นที่ต่อหน่วย	พื้นที่รวม	พื้นที่รวม / 2	ระยะทาง	พื้นที่ต่อความยาว
0+000	192.156				
0+050	164.922	357.078	178.539	50	8926.955
0+100	198.836	363.758	181.879	50	9093.955
0+150	192.705	391.541	195.770	50	9788.520
0+200	216.101	408.806	204.403	50	10220.145
0+250	203.777	419.878	209.939	50	10496.960
0+300	156.396	360.173	180.086	50	9004.320
0+350	70.841	227.237	113.619	50	5680.925
0+400	58.835	129.676	64.838	50	3241.905
0+450	68.007	126.842	63.421	50	3171.045
0+500	66.464	134.471	67.236	50	3361.785
0+550	70.978	137.442	68.721	50	3436.055
0+600	70.444	141.422	70.711	50	3535.555
0+650	66.165	136.610	68.305	50	3415.245
0+700	73.340	139.505	69.753	50	3487.635
0+750	78.242	151.582	75.791	50	3789.560
0+800	63.312	141.555	70.777	50	3538.870
รวมปริมาณทรายชุดทั้งหมด					94,189.44

ตารางแสดงปริมาณงานทรายขุด
โครงการขุดลอกหล่งน้ำกักบ้านสบคำ หมู่ที่ 5 บ้านสบคำ
ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

คิดปริมาณทรายขุด จุดดำเนินการที่ 2					
Sta.	พื้นที่ต่อหน่วย	พื้นที่รวม	พื้นที่รวม / 2	ระยะทาง	พื้นที่ต่อความยาว
0+000	189.547				
0+050	155.341	344.888	172.444	50	8622.205
0+100	162.388	317.729	158.865	50	7943.235
0+150	173.755	336.143	168.072	50	8403.575
0+200	184.963	358.718	179.359	50	8967.945
0+250	173.198	358.161	179.080	50	8954.020
0+300	178.012	351.210	175.605	50	8780.250
0+350	180.073	358.085	179.043	50	8952.130
0+400	170.525	350.598	175.299	50	8764.960
0+450	166.354	336.879	168.440	50	8421.985
0+500	159.194	325.548	162.774	50	8138.690
0+550	132.429	291.623	145.811	50	7290.565
0+600	193.957	326.386	163.193	50	8159.650
0+650	176.995	370.952	185.476	50	9273.800
0+700	161.323	338.318	169.159	50	8457.960
0+750	115.997	277.321	138.660	50	6933.015
0+800	156.017	272.014	136.007	50	6800.350
0+850	159.572	315.588	157.794	50	7889.710
0+900	160.324	319.895	159.948	50	7997.380
0+950	140.479	300.803	150.401	50	7520.065
รวมปริมาณทรายขุดทั้งหมด					156,271.49