


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบิิต ซอย 4 บ้านสบคำ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝาบิิต ขนาดกว้างเฉลี่ยประมาณ 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ยประมาณ 0.40 เมตร ระยะทางโดยประมาณ 100.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเวียงกำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
ราคากลางอนุมัติ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 294,000.- บาท
(สองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบประมาณการงานก่อสร้าง (แบบ ปร.4) จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 แบบสรุปผลการประมาณค่าก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบิิต จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายคเชนทร์ ไชยเจริญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายสมเพชร อิมิณา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กรรมการ
 - 6.3 นายชยภูมิ สีเขียว ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ
 - 6.4 นางสาวชนัญญา ทองผาง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง


ประเภทงาน	งานอาคาร		
หน่วยงาน	เทศบาลตำบลเวียง		
ประมาณราคา	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาดปิด ซอย 4 ยาว 100.00 เมตร กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.40 เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 บ้านสบคำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย		
หน่วยงานออกแบบ	กองช่างเทศบาลตำบลเวียง		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น	ประมาณราคาวันที่	12 ก.พ. 2561


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	223,311.56	1.3074	291,957.53	
2	ป้ายโครงการ 1 ป้ายตามแบบมาตรฐาน	3,500.00		3,500.00	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			295,457.53	
	คิดเป็นเงินประมาณ			294,000.00	
	(ตัวอักษร)	(สองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ)..........ผู้ประมาณการ
(นายเอกพงษ์ ไชยวุฒิ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งเลขที่ 17/2561 ลงวันที่ 20 ม.ค. 2561


(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายคเชนทร์ ไชยเจริญ) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ/เลขานุการ
(นายสมเพชร อินิมา) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายชยภูมิ สีเขียว) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวชนัญญา ทองผาง) เจ้าหน้าที่งานธุรการ

สำนักงานถูกต้อง
(นายคเชนทร์ ไชยเจริญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).......... อนุมัติ
(นายธวิธ ตริยะกว้าง)
ปลัดเทศบาลตำบลเวียง ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

บัญชีประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาดับ ซอย 4 ยาว 100.00 เมตร กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.40 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านสบคำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลเวียง

ประมาณราคารวันที่ 12 ก.พ. 2561

ประมาณการโดย นายเอกพงษ์ ไขยวุฒิ

ตำแหน่ง

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		แรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	<u>งานวางระบายน้ำด้วย 0.50x0.40 เมตร</u>	100.00	เมตร						
1.1	งานดินซุด	33.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	3,267.00	3,267.00	
1.2	งานทรายหยาบรองพื้น	3.00	ลบ.ม.	298.02	894.06	99.00	297.00	1,191.06	
1.3	คอนกรีตผสมเสร็จรูป Strength 240 ksc.	12.00	ลบ.ม.	1,854.42	22,253.04	306.00	3,672.00	25,925.04	
1.4	งานเหล็ก								
	- RB Ø 9 มม. (คุณภาพ SR 24)	1,091.00	กก.	21.74	23,718.34	3.30	3,600.30	27,318.64	
	- ลวดผูกเหล็ก	21.00	กก.	51.41	1,079.61	-	-	1,079.61	
1.5	งานไม้แบบ+เคร่าประกอบ	45.00	ตร.ม.	259.08	11,658.60	-	-	11,658.60	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ+เคร่าประกอบ	90.00	ตร.ม.	-	-	133.00	11,970.00	11,970.00	
1.6	ท่อ พีวีซี Ø 2"	10.00	เมตร	60.75	607.50	-	-	607.50	
1.7	เหล็กฉาก L-75x75 x6 mm.	33.00	ท่อน	878.50	28,990.50	175.70	5,798.10	34,788.60	
2	<u>งานฝาดับรางระบายน้ำ ค.ส.ล.</u>	80.00	ฝาด						
2.1	คอนกรีตผสมเสร็จรูป Strength 240 ksc.	2.00	ลบ.ม.	1,854.42	3,708.84	306.00	612.00	4,320.84	
2.2	งานเหล็ก								
	- RB Ø 9 มม. (คุณภาพ SR 24)	435.00	กก.	21.74	9,456.90	3.30	1,435.50	10,892.40	
	- ลวดผูกเหล็ก	17.00	กก.	51.41	873.97	-	-	873.97	
2.3	งานไม้แบบ+เคร่าประกอบ	10.00	ตร.ม.	259.08	2,590.80	-	-	2,590.80	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ+เคร่าประกอบ	20.00	ตร.ม.	-	-	133.00	2,660.00	2,660.00	
3	<u>งานฝาดับตะแกรงเหล็ก</u>	60.00	ซุด						
3.1	เหล็กแบน 50x6 mm.	676.20	เมตร	70.00	47,334.00	17.50	11,833.50	59,167.50	
3.2	เหล็กแบน 50x6 mm.	240.00	เมตร	75.00	18,000.00	18.75	4,500.00	22,500.00	
4	งานรื้อระบบท่อเมนประปา Ø 2"-3"	1.00	เหมา		-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
รวมเงินหมวดงานต้นทุน				ค่าวัสดุ	171,166.16	ค่าแรงงาน	52,145.40	223,311.56	
ตัวอักษร				(แสดงแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยสิบเอ็ดบาทห้าสิบลบาทหกสตางค์)					

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

นายเอกพงษ์ ไขยวุฒิ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำเนาถูกต้อง

(นายคณนทร์ ไขยเจริญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง