


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง


1. ชื่อโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ซอย 6 บ้านสบคำ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝาทปิด ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ยประมาณ 0.40 เมตร ระยะทางโดยประมาณ 260.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเวียงกำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
ราคากลางอนุมัติ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 414,000.- บาท
(สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบประมาณการงานก่อสร้าง (แบบ พร.4) จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 แบบสรุปผลการประมาณค่าก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาทปิด จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายคเชนทร์ ไชยเจริญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายชยภูมิ สีเขียว ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ
 - 6.3 นายบุญญาฤทธิ์ สุตะวงศ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการ
 - 6.4 นางสาวลาวัลย์ วันดี ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน	งานอาคาร		
หน่วยงาน	เทศบาลตำบลเวียง		
ประมาณราคา	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาบด คสล. ขอย 6 ยาว 260.00 เมตร กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.40 เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ขอย 6 หมู่ที่ 5 บ้านสบคำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย		
หน่วยงานออกแบบ	กองช่างเทศบาลตำบลเวียง		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น	ประมาณราคาวันที่	ก.พ. 2561


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	314,087.52	1.3074	410,638.02	
2	ป้ายโครงการ 1 ป้ายตามแบบมาตรฐาน	3,500.00		3,500.00	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			414,138.02	
	คิดเป็นเงินประมาณ			414,000.00	
	(ตัวอักษร)	(สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ)..........ผู้ประมาณการ
(นายเอกพงษ์ ไชยวุฒิ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งเลขที่..........
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ,
(นายคเชนทร์ ไชยเจริญ) ผู้อำนวยการกองช่าง
(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นายบุญญฤทธิ์ สุตวงค์) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชยภูมิ สีเขียว) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวลาวัลย์ วันดี) นักวิชาการเงินและบัญชี

สำเนาถูกต้อง

(นายคเชนทร์ ไชยเจริญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ
(นายวิท ตียะกว้าง)
ปลัดเทศบาลตำบลเวียง ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

บัญชีประมาณราคาก่อสร้าง

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. พร้อมฝ้าปิด คสล. ขอย 6 ยาว 260.00 เมตร กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.40 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ขอย 6 หมู่ที่ 5 บ้านสบคำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลเวียง

ประมาณราคาวันที่

ก.พ. 2561


ประมาณการโดย นายเอกพงษ์ ไชยวุฒิ

ตำแหน่ง

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		แรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	<u>งานวางระบายน้ำด้วย 0.50x0.40 เมตร</u>	252.00	เมตร						
1.1	งานดินซุด	84.84	ลบ.ม.	-	-	99.00	8,399.16	8,399.16	
1.2	งานทรายหยาบรองพื้น	7.03	ลบ.ม.	297.26	2,089.74	99.00	695.97	2,785.71	
1.3	คอนกรีตผสมเสร็จรูป Strength 240 ksc.	32.19	ลบ.ม.	1,843.84	59,353.21	306.00	9,850.14	69,203.35	
1.4	งานเหล็ก								
	- RB Ø 6 มม. (คุณภาพ SR 24)	43.01	กก.	19.49	838.28	3.30	141.93	980.21	
	- RB Ø 9 มม. (คุณภาพ SR 24)	2,751.00	กก.	19.49	53,616.99	3.30	9,078.30	62,695.29	
	- ลวดผูกเหล็ก	55.11	กก.	47.67	2,627.09	-	-	2,627.09	
1.5	งานไม้แบบ+เคร่าประกอบ	116.87	ตร.ม.	258.69	30,233.10	-	-	30,233.10	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ+เคร่าประกอบ	226.00	ตร.ม.	-	-	133.00	30,058.00	30,058.00	
1.6	ท่อ พีวีซี Ø 2"	25.00	เมตร	60.75	1,518.69	-	-	1,518.69	
1.7	เหล็กฉาก L-75x75 x6 mm.	84.00	เมตร	81.00	6,804.00	40.50	3,402.00	10,206.00	
2	<u>งานฝ้าปิดระบายน้ำ ค.ส.ล.</u>	236.00	ฝ้า *						
2.1	คอนกรีตผสมเสร็จรูป Strength 240 ksc.	6.00	ลบ.ม.	1,843.84	11,063.04	306.00	1,836.00	12,899.04	
2.2	งานเหล็ก								
	- RB Ø 9 มม. (คุณภาพ SR 24)	1,285.00	กก.	19.49	25,044.65	3.30	4,240.50	29,285.15	
	- ลวดผูกเหล็ก	51.00	กก.	47.67	2,431.17	-	-	2,431.17	
2.3	งานไม้แบบ+เคร่าประกอบ	29.50	ตร.ม.	258.69	7,631.36	-	-	7,631.36	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ+เคร่าประกอบ	59.00	ตร.ม.	-	-	133.00	7,847.00	7,847.00	
3	<u>งานฝ้าปิดตะแกรงเหล็ก</u>	8.00	ซุด						
3.1	เหล็กแบน 50x6 mm.	90.16	เมตร	70.00	6,311.20	17.50	1,577.80	7,889.00	
3.2	เหล็กแบน 50x4 mm.	32.00	เมตร	75.00	2,400.00	18.75	600.00	3,000.00	
4	<u>งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก</u>								
4.1	ขนาด Ø 0.60 ม.	12.00	เมตร	914.50	10,974.00	-	-	10,974.00	
5	<u>งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก</u>								
5.1	บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	1.00	ซุด	5,534.21	5,534.21	-	-	5,534.21	
6	งานรื้อท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขบทิ้ง)	8.00	เมตร	-	-	205.00	1,640.00	1,640.00	
7	งานรื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขบทิ้ง)	25.00	ตร.ม.	-	-	130.00	3,250.00	3,250.00	
8	งานรื้อระบบท่อเมนประปา Ø 2"-3"	1.00	เหมา	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
รวมเงินหมวดงานต้นทุน				ค่าวัสดุ	228,470.72	ค่าแรงงาน	85,616.80	314,087.52	
ตัวอักษร				(สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสองสตางค์)					

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

นายเอกพงษ์ ไชยวุฒิ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



(นายชชนทร์ ไชยเจริญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง