

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยทางเข้าหอประชุมบ้านสบคำ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้างเฉลี่ยประมาณ 3.00 เมตร ความยาวรวมประมาณ 98.00 เมตร หนาเฉลี่ยประมาณ 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 294.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเวียงกำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
ราคากลางอนุมัติ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เป็นเงิน 162,000.- บาท
(หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบสรุปผลการประมาณค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 2 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายคเชนทร์ ไชยเจริญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายชยภูมิ สีเขียว ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ
 - 6.3 นายสุทธิพงศ์ วรรณะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ กรรมการ
 - 6.4 นางสาวกัญต์กนิษฐ์ สุริยงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายทางเข้าหอประชุมประจำหมู่บ้าน
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสบคำ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 98.00 ม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเวียง
 แบบเลขที่ ทต.เวียง 2561/
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ - 2 พ.ค. 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.47	-	1.3074	1.92	-
	1.2	ตร.ม.				1.3074		
	1.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	42.87	-	1.3074	56.05	-
	1.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	127.67	-	1.3074	166.92	-
	1.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
2	งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต							
	2.1 บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
	2.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	14.70	398.23	5,853.98	1.3074	520.65	7,653.49
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	294.00	435.43	128,016.42	1.3074	569.28	167,368.67
	3.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	9.00	118.04	1,062.36	1.3074	154.33	1,388.93
	3.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	18.00	63.39	1,141.02	1.3074	82.88	1,491.77
	3.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-					
4	งานไหล่ทาง							
	4.1 งานไหล่ทางหินคลุกปรับแก้ไขแต่ง	ลบ.ม.	-	564.39	-	1.3074	737.88	-
5	งานตีเส้นจราจร							
	5.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง) (ตีเฉพาะเส้นแบ่งทิศทาง CenterLine)	ตร.ม.						
6	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 ขนาด \varnothing 0.30 ม.	ม.						
	6.2 ขนาด \varnothing 0.40 ม.	ม.						
	6.3 ขนาด \varnothing 0.60 ม.	ม.						
	6.4 ขนาด \varnothing 0.80 ม.	ม.						
	6.5 ขนาด \varnothing 1.00 ม.	ม.						
7	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	7.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	7.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	7.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด \varnothing 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	7.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด \varnothing 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	7.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด \varnothing 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	7.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด \varnothing 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	7.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด \varnothing 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	7.9 ม คสล. ขนาด \varnothing 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
8	งานบ่อพักรับน้ำอนกริตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด \varnothing 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด \varnothing 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
9	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 2-1.80x1.80							
	ยาว - ม.							
10	ป้ายโครงการ 1 ป้ายตามแบบมาตรฐาน	ป้าย	1	3,500.00	3,500.00		3,500.00	3,500.00

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ

177,902.86

ราคากลาง

162,000.00

ราคากลาง (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานอาคาร
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

139,573.78

-

1.3074

-


ผู้ประมาณราคา



(นายเอกพงษ์ ไชยวุฒิ)

วิศวกรโยธา

ผู้ตรวจ




(นายชยุภูมิ สีเขียว)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งเลขที่.....




(นางชเชนทร์ ไชยเจริญ) ผู้อำนวยการกองช่าง



(นางชยุภูมิ สีเขียว) กรรมการ/เลขานุการ

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง




(นางสาวกนกนิจรัฐ สุริยงศ์) นักวิชาการศึกษา



(นายสุทธิพงศ์ วรรณะ) กรรมการ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เห็นชอบ/ผู้อนุมัติ



(นายวิท ทิยะกว้าง)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเวียง