

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 5/1 บ้านห้วยเกียง หมู่ที่ 8 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 5/1 ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทางรวม 310.00 เมตร หนาเฉลี่ยประมาณ 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,550.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเวียงกำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
ราคากลางอนุมัติ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เป็นเงิน 973,000.- บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบสรุปผลการประมาณค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 2 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายคเชนทร์ ไชยเจริญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางบุญธิดา สุวรรณชัย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กรรมการ
 - 6.3 นายเอกพงษ์ ไชยวุฒิ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา กรรมการ
 - 6.4 นายสมนึก ปัญญาพ่องใส ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยเกียง หมู่ที่ 8 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 ปริมาณงาน ผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 310.00 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเวียง
 แบบเลขที่ ทต.เวียง
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ .. 4 พ.ค. 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.47	-	1.3624	2.00	-
	1.2 งานขุดรื้อพื้นทางหินคลุกเดิม หนา 10 ซม. แล้วบดทับ	ตร.ม.	1,705.00	12.17	20,749.85	1.3624	16.58	28,269.60
	1.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	42.87	-	1.3624	58.41	-
	1.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	127.67	-	1.3624	173.94	-
	1.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.2 งานพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น หนา 25 ซม.	ลบ.ม.	406.88	663.09	269,798.06	1.3624	903.39	367,572.88
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานลาดแอสฟัลต์ไฟร์มโค้ด	ตร.ม.	1,550.00	23.31	36,130.50	1.3624	31.76	49,224.19
	3.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	1,550.00	231.70	359,135.00	1.3624	315.67	489,285.52
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	12.40	230.00	2,852.00	1.3624	313.35	3,885.56
	4.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	62.00	230.00	14,260.00	1.3624	313.35	19,427.82
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	28.00	571.94	16,014.32	1.3624	779.21	21,817.91
	5.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	6.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	6.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	6.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	6.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	6.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	6.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	6.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	6.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
8	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 2-1.80x1.80							
	ยาว - ม.							
9	งานป้ายโครงการ	จุด	1.00	3,500.00	3,500.00	-		3,500.00
10	ตัวชะลอความเร็วพลาสติกสำเร็จรูป	จุด	-	6,000.00	-	-		-

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 982,983.48


ราคากลาง 973,000.00


ราคากลาง (แก้แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม


718,939.73
0.00

1.3624
0.0000

ผู้ประมาณราคา 
 (นายชยภูมิ สีเขียว)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ผู้ตรวจ 
 (นายคเชนทร์ ไชยเจริญ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ตามคำสั่งเลขที่.....
 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายคเชนทร์ ไชยเจริญ) ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ/ผู้อนุมัติ 
 (นายวิชาญ ดิยะกว้าง)
 ปลัดเทศบาลตำบลเวียง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
 (นายเอกพงษ์ ไชยวุฒิ) วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางบุญธิดา สุวรรณชัย) หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายสมนึก ปัญญาผ่องใส) จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย