

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ 7 บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 6  
 สถานที่ก่อสร้าง ขอบ 7 บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 6 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 45.00 ม.  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเวียง  
 แบบเลขที่ ทต. 16/2562  
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานวางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.45	-	1.3822	2.00	-
	1.2 งานขุดหรือพื้นที่ทางลูกรังเดิม หนา 10 ซม. แล้วบดทับ	ตร.ม.	180.00	9.16	1,648.80	1.3822	12.66	2,278.97
	1.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	42.51	-	1.3822	58.76	-
	1.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	112.71	-	1.3822	155.79	-
	1.5 งานวัสดุหัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต							
	2.1 บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.2 ทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	9.00	219.06	1,971.54	1.3822	302.78	2,725.06
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	180.00	315.94	56,869.20	1.3822	436.69	78,604.61
	3.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	4.00	125.27	501.08	1.3822	173.15	692.59
	3.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	12.00	66.83	801.96	1.3822	92.37	1,108.47
	3.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	45.00	66.91	3,010.95	1.3822	92.48	4,161.74
4	งานไหล่ทาง							
	4.1 งานไหล่ทางหินคลุกปรับเทียบแต่ง	ลบ.ม.	-	627.65	-	1.3822	867.53	-
5	งานตีเส้นจราจร							
	5.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง) (ตีเฉพาะเส้นแบ่งทิศทาง CenterLine)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 ขนาด $\varnothing$ 0.30 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	6.2 ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	6.3 ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	6.4 ขนาด $\varnothing$ 0.80 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	6.5 ขนาด $\varnothing$ 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	7.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	7.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	7.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	7.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	7.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	7.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด $\varnothing$ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	7.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด $\varnothing$ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	7.9 ม คสล. ขนาด $\varnothing$ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-

สำเนาถูกต้อง  
 (นายเจนทร์ ไชยเจริญ)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

